


OPISY KONSTRUKCJI

Przekrój konstrukcyjny z chodnikami



kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego (kość)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
stabilizacja w miejscu Rm =2,5 - 5,0MPa , gr. 15 cm
jezdnia

1

kostka betonowa gr. 8 cm koloru czerwonego (prostokąt)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5
stabilizacja w miejscu Rm =2,5 MPa , gr. 10 cm

2 zjazd

kostka betonowa gr. 8 cm koloru szarego + 2 rzędy kol.czerwonego (prostokąt)
podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
podbudowa gr. 20 cm z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5

3 chodnik

krawężnik betonowy 15x30x100
ława betonowa gr. 20 cm z C12/15, z oporem
stabilizacja w miejscu Rm =2,5 - 5,0 MPa , gr. 15 cm

4 krawężnik uliczny

krawężnik betonowy 15x22x100
ława betonowa gr. 20 cm z C12/15, z oporem
stabilizacja w miejscu Rm =2,5 - 5,0MPa , gr. 15 cm

5 krawężnik najazdowy


obrzeże betonowe 8x30x100
ława betonowa gr. 10 cm z C12/15

6 obrzeże krawędziowe

warstwa gr. 10 cm humusu

7 zieleń

Przekrój konstrukcyjny ze zjazdami



Jednostka projektowa	"VIA ROMANA" - drogi - projektowanie, nadzory Roman Konieczny 58 - 312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 153 F		
Zadanie	REMONT ULICY ŚWIERKOWEJ W ŚWIEBODZICACH		działki : 596, 517/12, 517/13, 595/2, 595/4, 579, 469/15 obręb 2 Pełcznica m. Świebodzice
Inwestor	GMINA ŚWIEBODZICE 58 - 160 ŚWIEBODZICE, Rynek 1		stadium PW
Temat	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		skala 1 : 50
Projektant b. drogowa	mgr inż. Piotr Rajca upr. NBGP.V-7342/3/75/98; DOŚ/BO/1648/01		data czerwiec 2015 r.
Asystent b. drogowa	mgr inż. Roman Konieczny upr. ANF 2/24/83; DOŚ/BD/1505/01		rys. nr D-3